

Kurzbeschreibung des Projekts

Für die Produktionserweiterung um zusätzliche Glasschmelzöfen wurde eine bestehenden Sauerstoff und Erdgas Netz erweitert.

Für die Brennersteuerung (Lambda Regelung) wurden Regelstreckenracks montiert und in Betrieb genommen. Hierbei wurden die ideale Einstellwerte für die Brenner in Versuchen ermittelt und jeder Brenner entsprechend eingeregelt.



Fakten zum Projekt

| | |
|--------------------|---|
| Kunde | Swarovski |
| Zeitraum | 02.2017 bis 10.2017 |
| Branche | Anlagenbau |
| Leistungen | Ausschreibung / Verrohrungsplanung / Bauaufsicht / Inbetriebnahme |
| Tätigkeiten | <ul style="list-style-type: none">• Verrohrungsplanung• Ausschreibung• Betreuung von Subfirmen• Terminüberwachung• Montageüberwachung• Inbetriebnahme• Claim Management• Abklärung & Begleitung TÜV Abnahme• Einstellfahrten mit Brenner und Auswertungen |